

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Majdan Wielki
ADRES INWESTYCJI : Majdan Wielki
INWESTOR : Gmina Krasnobród
ADRES INWESTORA : 22-440 Krasnobród, ul. 3-Maja 36

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
podatek VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie			
1	KNR 2-23 d.1 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 6.9	m ³ m ³	6.900	
				RAZEM	6.900
2	KNR 2-23 d.1 0309-01	Osadzenie słupków ogrodzeniowe (do paneli) 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR 2-23 d.1 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 d.1 0322-08	montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki 23	elem. elem.	23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNR 2-02 d.1 0322-08	montaż prefabrykowanych elementów podmurówki betonowej 23	elem. elem.	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR 2-02 d.1 1805-11	Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
2		Montaż elementów placu zabaw			
7	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż huśtawki 2-osobowej 2,40 m stalowa Z170 (wraz z fundamentem) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż huśtawki wagowej (2 osobowa) stalowa Z201 (wraz z fundamentem) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż karuzeli krzyżowej 4 -ramiennej Z 304 (wraz z fundamentem) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż zjeżdżalni h = 0,98m stalowa - Z 400/ME (wraz z fundamentem) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż ławki z oparciem (stalowa) - K100 (wraz z fundamentem) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż piaskownicy betonowej Z801 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż bujaczka na sprężynie - MOTOR - Z1040 (wraz z fundamentem) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż bujaczka na sprężynie - SAMOCHÓD- Z1020 (wraz z fundamentem) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż kosza na śmieci Z200 - 40l 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-23 d.2 0310-04	montaż combiflory betonowe 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Ukształtowanie terenu			
17	KSNR 1 d.3 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 71.238	m ³ m ³	71.238	
				RAZEM	71.238
18	KSNR 1 d.3 0311-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 712.382	m ² m ²	712.382	
				RAZEM	712.382

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KSNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.3	0403-01	712.238	m ²	712.238	
				RAZEM	712.238

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Ogrodzenie				
1	KNR 2-23 0308-d.1 02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³	6.9		
2	KNR 2-23 0309-d.1 01	Osadzenie słupków ogrodzeniowe (do paneli)	szt.	23		
3	KNR 2-23 0402-d.1 03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.	1		
4	KNR 2-02 0322-d.1 08	montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki	elem.	23		
5	KNR 2-02 0322-d.1 08	montaż prefabrykowanych elementów podmurówki betonowej	elem.	23		
6	KNR 2-02 1805-d.1 11	Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych	szt	23		

PODSUMOWANIE

	Ogrodzenie
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Montaż elementów placu zabaw				
7	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż huśtawki 2-osobowej 2,40 m stalowa Z170 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
8	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż huśtawki wagowej (2 osobowa) stalowa Z201 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
9	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż karuzeli krzyżowej 4 -ramiennej Z 304 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
10	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż zjeżdżalni h = 0,98m stalowa - Z 400/ME (wraz z fundamentem)	szt.	1		
11	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż ławki z oparciem (stalowa) - K100 (wraz z fundamentem)	szt.	2		
12	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż piaskownicy betonowej Z801	szt.	1		
13	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż bujaczka na sprężynie - MOTOR - Z1040 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
14	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż bujaczka na sprężynie - SAMOCHÓD- Z1020 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
15	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż kosza na śmieci Z200 - 40l	szt.	2		
16	KNR 2-23 0310-d.2 04	montaż combiflory betonowe	szt.	8		

PODSUMOWANIE

	Montaż elementów placu zabaw
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		Ukształtowanie terenu				
17 d.3	KSNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	71.238		
18 d.3	KSNR 1 0311-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	712.382		
19 d.3	KSNR 1 0403-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	712.238		

PODSUMOWANIE

Ukształtowanie terenu	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
podatek VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Ogrodzenie						
2	Montaż elementów placu zabaw						
3	Ukształtowanie terenu						
	RAZEM netto						
	podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie: