

## KOSZTORYS INWESTORSKI

: KRASNOBRÓD - MIASTO TURYSTYKI I REKREACJI. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ  
: KRASNOBRÓD  
: GMINA KRASNOBRÓD  
: 22-440 KRASNOBRÓD, UL. 3-MAJA 36

: Małgorzata Ciuryło - rzeczoznawca budowy terenów zieleni -  
: Stanisław Hejzner - technik budowlany -

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

14.01.2010

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren objęty dokumentacją położony jest w Krasnobrodzie, przy ulicy Zamojskiej, pomiędzy korytem rzeki Wieprz, a drogą wewnętrzną prowadzącą nad zalew.

### Ukształtowanie terenu

Teren, na którym planowana jest inwestycja tj. działka nr 1220/2 został pomniejszony o pas wzdłuż rzeki, jako teren umożliwiający prowadzenie prac konserwacyjnych. Przedmiotowy, teren to nieregularny czworobok. Jest to płaski, położony na wysokości ok. 257 m n.p.m. obszar, różnice wysokości dochodzą do 1m. Teren, w stosunku do ul. Zamojskiej jest obniżony średnio o 2 metry.

### Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Teren wolny od jakichkolwiek budynków i budowli, wyznaczonych i utwardzonych ciągów pieszych oraz elementów małej architektury. Dokumentowany teren jest praktycznie nieuzbrojony.

### Założenia programowe

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, funkcja terenu przewidziana jest jako ogólnodostępny teren rekreacyjny, wyposażony w nowe urządzenia sportowe i zabawowe oraz elementy małej architektury przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Składowymi częściami projektu i kosztorysu są:

- boisko do piłki plażowej o wymiarach 18 m x 10m,
- 2 place zabaw dla małych dzieci
- boisko do mini koszykówki
- elementy małej architektury,
- ogrodzenie,
- zagospodarowanie zielenią.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Ogrodzenie</b>					
1	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0308-02	43.8	m <sup>3</sup>	43.800	
				RAZEM	43.800
2	KNR 2-23	Osadzenie słupków ogrodzenia - do zamontowania paneli	szt.		
d.1	0309-01	146	szt.	146.000	
				RAZEM	146.000
3	KNR 2-23	Montaż gotowej furtki o wym. 200x152 cm	szt.		
d.1	0402-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-23	Montaż gotowej bramy przesuwnej o wym. 400x152 cm	szt.		
d.1	0402-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Osadzenie gotowych paneli ogrodzeniowych	szt		
d.1	1805-11	144	szt	144.000	
				RAZEM	144.000
<b>2 Montaż elementów placów zabaw, małej architektury i urządzeń sportowych</b>					
6	KNR 2-23	Montaż kosza na wysięgniku do koszykówki	szt.		
d.2	0310-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23	Montaż i ustawienie gotowego zestawu zabawowego typu Gapiszon	szt.		
d.2	0310-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23	Ustawienie i montaż zestawu zabawowego typu Przedszkolak	szt.		
d.2	0310-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23	Montaż ławki	szt.		
d.2	0310-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-23	Ustawienie koszy na śmieci	szt.		
d.2	0310-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 2-23	Ustawienie stojaka na rowery - Agora 008213 z fundamentem	szt.		
d.2	0310-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-23	Ustawienie i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw	szt.		
d.2	0310-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	Kalkulacja	Montaż palisad gumowych, 9-częściowych, ograniczających place zabaw o	szt.		
d.2	własna	dł.1m	szt.	104.000	
		104		RAZEM	104.000
14	Kalkulacja	Nawierzchnie z piasku o gr.warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	własna	283	m <sup>2</sup>	283.000	
				RAZEM	283.000
15	kalkulacja własna	budowa boiska do siatkówki plażowej o grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	sna	180	m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
<b>3 Zagospodarowanie terenów zieleni</b>					
16	KSNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>		
d.3	0403-01	2949	m <sup>2</sup>	2949.000	
				RAZEM	2949.000
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.3	0301-01	gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.	135.000	
		135		RAZEM	135.000
18	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez	szt.		
d.3	0322-01	zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	94.000	
		94		RAZEM	94.000
19	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 16 szt./m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0414-05	4	m <sup>2</sup>	4.000	

<b>Lp.</b>	<b>Podst</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>1Ogrodzenie</b>						
1	KNR 2-23 0308-d.102	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m <sup>3</sup>	0.000	43.800	0.00
2	KNR 2-23 0309-d.101	Osadzenie słupków ogrodzenia - do zamontowania paneli	szt.	0.000	146.000	0.00
3	KNR 2-23 0402-d.103	Montaż gotowej furtki o wym. 200x152 cm	szt.	0.000	1.000	0.00
4	KNR 2-23 0402-d.101	Montaż gotowej bramy przesuwnej o wym. 400x152 cm	szt.	0.000	1.000	0.00
5	KNR 2-02 1805-d.111	Osadzenie gotowych paneli ogrodzeniowych	szt.	0.000	144.000	0.00

## PODSUMOWANIE

		Ogrodzenie	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 80%			
od (R, S) RAZEM			
Koszty zakupu [Kz] 18%			
od (Mbezp) RAZEM			
Zysk [Z] 20%			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>2Montaż elementów placów zabaw, małej architektury i urządzeń sportowych</b>						
6	KNR 2-23 0310-d.204	Montaż kosza na wysięgniku do koszykówki	szt.	0.000	1.000	0.00
7	KNR 2-23 0310-d.204	Montaż i ustawienie gotowego zestawu zabawowego typu Gapiszon	szt.	0.000	1.000	0.00
8	KNR 2-23 0310-d.204	Ustawienie i montaż zestawu zabawowego typu Przed-szkołak	szt.	0.000	1.000	0.00
9	KNR 2-23 0310-d.204	Montaż ławki	szt.	0.000	7.000	0.00
10	KNR 2-23 0310-d.204	Ustawienie koszy na śmieci	szt.	0.000	7.000	0.00
11	KNR 2-23 0310-d.204	Ustawienie stojaka na rowery - Agora 008213 z fundamentem	szt.	0.000	2.000	0.00
12	KNR 2-23 0310-d.204	Ustawienie i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw	szt.	0.000	2.000	0.00
13	Kalkulacja własna	Montaż palisad gumowych, 9-częściowych, ograniczających place zabaw o dł.1m	szt.	0.000	104.000	0.00
14	Kalkulacja własna	Nawierzchnie z piasku o gr.warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	0.000	283.000	0.00
15	kalkulacja własna	budowa boiska do siatkówki plażowej o grubości 25 cm	m <sup>2</sup>	0.000	180.000	0.00

## PODSUMOWANIE

Montaż elementów placów zabaw, małej architektury i urządzeń sportowych

	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp] 80%		
od (R, S) RAZEM		
Koszty zakupu [Kz] 18%		
od (Mbezp) RAZEM		
Zysk [Z] 20%		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>3 Zagospodarowanie terenów zieleni</b>						
16	KSNR 1 0403-d.301	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>	0.000	2949.000	0.00
17	KNR 2-21 0301-d.301	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.	0.000	135.000	0.00
18	KNR 2-21 0322-d.301	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	0.000	94.000	0.00
19	KNR 2-21 0414-d.305	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 16 szt./m2	m <sup>2</sup>	0.000	4.000	0.00

## PODSUMOWANIE

		Zagospodarowanie terenów zieleni	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 80%			
od (R, S) RAZEM			
Koszty zakupu [Kz] 18%			
od (Mbezp) RAZEM			
Zysk [Z] 20%			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 80%			
od (R, S) RAZEM			
Koszty zakupu [Kz] 18%			
od (Mbezp) RAZEM			
Zysk [Z] 20%			
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM			
VAT [V] 7%			
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Ogrodzenie				0.00	0.00	0.00		0.00
2	Montaż elementów placów zabaw, małej architektury i urządzeń sportowych				0.00	0.00	0.00		0.00
3	Zagospodarowanie terenów zieleni				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł