

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
5 KNR 221/101/1 Analogia Czyszczenie terenu z kamieni i różnych pozostałości nieorganicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000							0,6 m3
Ogrodnicy grupa I	r-g	3,16	1,81068				
6 KNR 911/401/2 (2) Wzmocnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina R= 1,000*0,5 = 0,500 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000							500,00 m2
Robocizna	r-g	0,1452	36,30000				
Geowłóknina wzmocniona	m2	1,3	650,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
7 KNR 221/218/5 Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000							20,00 m3
Ogrodnicy grupa I	r-g	2,46	46,98600				
8 KALKULACJA INDYWIDUALNA. Wykonanie kształtu liter i godła z tzw. obrzeży plastikowych wraz z przygotowaniem podłoża pod zasadzenie roślinności tworzącej napis							150,00 MB
Robocizna	r-g	0,5	75,00000				
Obrzeże plastikowe	m	1,05	157,50000				
9 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III do wóz ziemi							20,00 m3
Robotnicy grupa I	r-g	0,23	4,60000				
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25-m3 (1)	m-g	0,0984	1,96800				
Samochód samowładowczy do 5-t (1)	m-g	0,2283	4,56600				
10 KNR 221/411/3 (1) Przygotowanie terenu pod obsadzenie roślinności w gruncie kategorii III, z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi grubości 15 cm, ziemia urodzajna (humus) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000							117,630000
			1307*0,3*0,3				117,63
							~117,63 m2
Ogrodnicy grupa I	r-g	0,599	67,28965				
Ziemia urodzajna (humus)	m3	0,154	18,11502				
11 KNR 221/414/8 Obsadzenie roślinności R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000							1 307 szt
Ogrodnicy grupa I	r-g	0,0077	9,61102				
Ogrodnicy grupa II	r-g	0,0035	4,36865				
Rośliny	SZT	1,05	1 372,3500				
Torf ogrodniczy	m3	0,004	5,22800				
12 Kalkulacja indywidualna. Wyścielenie roślinności korą							70 worki
Robocizna	r-g	0,1	7,00000				
kora	worek	1	70,00000				

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Ogrodnicy grupa I	r-g	125,69735
2.	Ogrodnicy grupa II	r-g	4,36865
3.	Robocizna	r-g	118,3
4.	Robotnicy	r-g	1,7
5.	Robotnicy grupa I	r-g	51,54893
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			301,61493

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Geowłóknina wzmocniona	m2	650
2.	kora	worek	70
3.	Obrzeże plastikowe	m	157,5
4.	Rośliny	SZT	1 372,35
5.	Roundup	l	1,7
6.	Torf ogrodniczy	m3	5,228
7.	Ziemia urodzajna (humus)	m3	18,11502

Zestawienie sprzętu