

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH
PRZY UL. ZAMOJSKIEJ W KRASNOBRODZIE
(REJON DZIAŁEK NR 1220/1 I NR 1220/2)
ADRES INWESTYCJI : M. KRASNOBRÓD, REJON DZIAŁEK 1220/1, 1220/2, 1220/3 I 1225
INWESTOR : GMINA KRASNOBRÓD
ADRES INWESTORA : 22-440 KRASNOBRÓD, UL. 3 MAJA 36
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
:

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8 45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (p.z.t.)	ha	0.5		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (t.p.h.)	m ²	4963		
3 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm (przed mostem), (p.z.t.)	m	3		
4 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 6 cm przy krawędzi jezdni chodnika. (p.z.t.)	m	31		
5 d.1	KNNR 5 0113-02	Wbudowanie rury ochronnej dwudzielnej o śr.ponad 80 mm-zabezpieczenie projektowanego kabla energetycznego oświetleniowego pod chodnik w km 0+208 (p.z.t.)	m	8		
2	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)				
6 d.2	KNNR 1 0202-07 + KNNR 1 0407-0101 + KNNR 1 0208-020101	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość średnia 3 km z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem, grunt kat. I-II (pozyskiwany z pogłębiania rowów przydrożnych) (t.r.z.) 3240-624	m ³	2616		
7 d.2	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt nie oblepiający kat. I-II, wykorzystanie gruntu humusowego na wbudowanie w miejsca nie objętych lokalizacją utwardzenia (t.h.+t.r.z.) 4963x0.15x0.85	m ³	624		
8 d.2	KNNR 1 0210-02 + KNNR 1 0407-010101	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na nasyp koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 wraz z formowaniem i zagęszczeniem, w gruncie kat. I-II (t.r.z.)	m ³	3		
3	45231000-5	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)				
9 d.3	KNNR 6 1305-0201	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych betonem B-20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 - szt. 2 (p.z.t.)	szt	2		
4	45111000-8 45233000-9	PODBUDOWY (D-04.00.00)				
10 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. I-II (z.r.n.) 330.0+715.0+81.0	m ²	1126		
11 d.4	KNNR 6 0111-01 analogia	Wzmocnienie podłoża pod aleje, chodnik i mini boisko z gruntu stabilizowanego cementem 1.5 MPa, warstwa gr.10 cm (z.r.n.)	m ²	1126		
12 d.4	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z kruszywa łamanego pod mini boisko do koszykówki, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z.r.n.)	m ²	81		
5	45233000-9 45212000-6	NAWIERZCHNIA (D-05.00.00)				
13 d.5	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie alei grubości 12 cm z kruszywa o nieciągłym uziarnieniu 0-31.5mm rozścielanego mechanicznie, wierzchnia warstwa klinowana żwirem do 5.0 mm, zagęszczanie mechaniczne. (z.r.n.)	m ²	715		
14 d.5	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia mini boiska do koszykówki z kostki elastycznej kolorowej grub. 4.3 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.r.n.)	m ²	81		
6	45112000-5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)				
15 d.6	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp przy chodniku od km 0+200 (t.p.s.)	m ²	41		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.6	KNNR 6 0605-08 + KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod chodnikiem, rury betonowe o średnicy 60 cm na ławie fundamentowej żwirowej (tłuczniowej) grub. 20 cm, (p.p.)	m	4		
17 d.6	KNNR 6 0605-08 + KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod chodnikiem, rury betonowe o średnicy 60 cm na ławie fundamentowej żwirowej (tłuczniowej) grub. 20 cm, zakończenia kołnierzone (p.p.) 2x1.3	m	2.6		
7	45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)				
18 d.7	KNNR 6 0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm (p.s.o.r.)	szt	7		
19 d.7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (p.s.o.r.)	szt	7		
20 d.7	KNNR 6 0705-0501	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych typu P-10, malowane mechanicznie (p.s.o.r.) 8.6x4x0.5	m ²	17.2		
8	45233000-9	ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)				
21 d.8	KNNR 6 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające (na przejściach wtopione) o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej (z.r.n.)	m	32		
22 d.8	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (z.r.n.)	m	979		
23 d.8	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe mini boiska do koszykówki o wymiarach 28x6 cm z elastyczną nakładką na podsypce piaskowej, (z.r.n.)	m	36		
24 d.8	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.r.n.) 330x0.7	m ²	231		
25 d.8	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.r.n.) 330-231	m ²	99		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)							
2	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)							
3	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)							
4	PODBUDOWY (D-04.00.00)							
5	NAWIERZCHNIA (D-05.00.00)							
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)							
7	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)							
8	ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: