

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV - 45112210-0</b>					
1	KNNR 6 d.1 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 620.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3100.000</b>
2	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie 3*7.5+3.5*0.6+10*3+13*5+10*1.5+1*3+6*5+30*5+15*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	392.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.600</b>
<b>2 ROBOTY REMONTOWE CPV - 45233142-6</b>					
3	KNNR 6 d.2 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV jezdni 3*3.5+4*1+3*1.8+5*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.900</b>
4	KNNR 6 d.2 0113-01	Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowanych 3% cementem 3*3.5+4*1+3*1.8+5*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.900</b>
5	KNNR 6 d.2 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (9.5*30+9.3+8+4+3*7.5*10+3.5*0.6+10*3+3+2.5*1.2+16*3+1.5*4+3.3*12+6*5+13*5+10*1.5+3*3.5+12*1+2*0.5+4*1+3*1.8+8*1+10*2.7+1*3+1.5*1+18+0.5+1*1+4*1+2*1+5*1.5+6*5+30*5+15*5)*0.075	t t	85.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.005</b>
<b>3 NAWIERZCHNIA CPV - 45233225-2</b>					
6	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 640.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3200.000</b>