

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 4511200-0					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0+040 - 0+477 0.437	km	0.437	
				RAZEM	0.437
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 437*3.8	m ²	1660.600	
				RAZEM	1660.600
3	KNNR 2-01 d.1 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 0.04	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
2 PODBUDOWA CPV - 45233320-8					
4	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - spadek jezdni obustronny do środka 437*3.80	m ²	1660.600	
				RAZEM	1660.600
5	KNNR 6 d.2 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 437*3.80	m ²	1660.600	
				RAZEM	1660.600
6	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 437*3.80	m ²	1660.600	
				RAZEM	1660.600
3 NAWIERZCHNIA CPV - 45233220-7					
7	KNNR 6 d.3 0307-07	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych YOMB o wym. 100x75x12 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 437*3.0	m ²	1311.000	
				RAZEM	1311.000
4 WYKONANIE ŚCIEKU Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH W KM 0+040 DO KM 0+477 CPV - 45231000-5					
8	KNNR 6 d.4 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą w poboczu km 0+040 do 0+477- jednostronnie - 437,0 m 437*0.60	m ²	262.200	
				RAZEM	262.200
9	KNNR 1 d.4 0512-01	Wykonanie ścieku płytami typu korytkowego bet. 60x50x15 na istniejącym podkładzie w km 0+040 do 0+477 - jednostronnie 437*0.6	m ²	262.200	
				RAZEM	262.200
10	KNNR 6 d.4 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą w poboczu km 0+040 do 0+437- jednostronnie - 437,0 m 437*0.6	m ²	262.200	
				RAZEM	262.200
11	KNNR 1 d.4 0512-02	Umocnienie skarp płytami betonowymi typu MEBA o wym. 40x60x10 na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+000 do 0+025 - jednostronnie 125*0.40	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000