

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę w miejscowości Stara Huta - elementy małej architektury
ADRES INWESTYCJI : Stara Huta gmina Krasnobród
INWESTOR : Gmina Krasnobród
ADRES INWESTORA : 22-440 Krasnobród, ul. 3-Maja 36
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Urządzenie placu zabaw dla dzieci			
1	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż huśtawki 2-osobowej 2,40 m stalowa Z170 (wraz z fundamentem)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż huśtawki wagowej (2 osobowa) stalowa Z201 (wraz z fundamentem)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż karuzeli krzyżowej 4 -ramiennej Z 304 (wraz z fundamentem)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż zjeżdżalni h = 0,98m stalowa - Z 400/ME (wraz z fundamentem)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż ławki z oparciem (stalowa) - K100 (wraz z fundamentem)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż piaskownicy betonowej Z801	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż bujaczka na sprężynie - MOTOR - Z1040 (wraz z fundamentem)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż bujaczka na sprężynie - SAMOCHÓD- Z1020 (wraz z fundamentem)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23 d.1 0310-04	montaż kosza na śmieci Z200 - 40l	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-23 d.1 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 (2 szt) 2* 0.30*0.30*0.50	m ³ m ³	 0.090	
				RAZEM	0.090
11	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablicy regulaminu placu zabaw o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Ogrodzenie placu zabaw			
13	KNR 2-23 d.2 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 0.30*0.30*0.80*32	m ³ m ³	 2.304	
				RAZEM	2.304
14	KNR 2-23 d.2 0309-01	Osadzenie słupków ogrodzeniowe (do paneli)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR 2-23 d.2 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 d.2 0322-08	montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki	elem. elem.	 32.000	
		32			
				RAZEM	32.000
17	KNR 2-02 d.2 0322-08	montaż prefabrykowanych elementów podmurówki betonowej	elem. elem.	 33.000	
		33			
				RAZEM	33.000
18	KNR 2-02 d.2 1805-11	Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych	szt. szt.	 33.000	
		33			
				RAZEM	33.000
3		Ukształtowanie terenu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KSNR 1 d.3 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 62.5	m ³ m ³	 62.500	
				RAZEM	62.500
20	KSNR 1 d.3 0311-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 625.0	m ² m ²	 625.000	
				RAZEM	625.000
21	KSNR 1 d.3 0403-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 625.0	m ² m ²	 625.000	
				RAZEM	625.000
4		Altana ogrodowa			
22	analiza włas- na d.4	Dostawa i montaż prefabrykowanej altany o konstrukcji drewnianej altana drewniana 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-31 d.4 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 16.24	m ² m ²	 16.240	
				RAZEM	16.240
24	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 16.24	m ² m ²	 16.240	
				RAZEM	16.240

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Urządzenie placu zabaw dla dzieci				
1 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż huśtawki 2-osobowej 2,40 m stalowa Z170 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
2 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż huśtawki wagowej (2 osobowa) stalowa Z201 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
3 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż karuzeli krzyżowej 4 -ramiennej Z 304 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
4 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż zjeżdżalni h = 0,98m stalowa - Z 400/ME (wraz z fundamentem)	szt.	1		
5 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż ławki z oparciem (stalowa) - K100 (wraz z fundamente m)	szt.	2		
6 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż piaskownicy betonowej Z801	szt.	1		
7 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż bujaczka na sprężynie - MOTOR - Z1040 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
8 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż bujaczka na sprężynie - SAMOCHÓD- Z1020 (wraz z fundamentem)	szt.	1		
9 d.1	KNR 2-23 0310-04	montaż kosza na śmieci Z200 - 40l	szt.	2		
10 d.1	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 (2 szt)	m ³	2* 0.30* 0.30*0.50 = 0.090		
11 d.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	2		
12 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablicy regulaminu placu zabaw o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1		
2		Ogrodzenie placu zabaw				
13 d.2	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³	0.30*0.30* 0.80*32 = 2.304		
14 d.2	KNR 2-23 0309-01	Osadzenie słupków ogrodzeniowe (do paneli)	szt.	32		
15 d.2	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.	1		
16 d.2	KNR 2-02 0322-08	montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki	elem.	32		
17 d.2	KNR 2-02 0322-08	montaż prefabrykowanych elementów podmurówki betonowej	elem.	33		
18 d.2	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie przęsł z paneli ogrodzeniowych	szt	33		
3		Ukształtowanie terenu				
19 d.3	KSNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	62.5		
20 d.3	KSNR 1 0311-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	625.0		
21 d.3	KSNR 1 0403-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	625.0		
4		Altana ogrodowa				
22 d.4	analiza własna	Dostawa i montaż prefabrykowanej altany o konstrukcji drewnianej altana drewniana	szt	1		
23 d.4	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	16.24		
24 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15.0		
25 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	16.24		

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Urządzenie placu zabaw dla dzieci						
2	Ogrodzenie placu zabaw						
3	Ukształtowanie terenu						
4	Altana ogrodowa						
	RAZEM						

Słownie: