

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2949 L
KRASNOBRÓD - DŁUGI KAT
W M. WÓŁKA HUSIŃSKA, KM 4+570.00 - 5+229.00
ODCINEK KM 4+991.00 - 4+570.00
ADRES INWESTYCJI : (DROGA POWIATOWA NR 2949 L W M. WÓŁKA HUSIŃSKA)
INWESTOR : GMINA KRASNOBRÓD
ADRES INWESTORA : 22-440 KRASNOBRÓD, UL. 3 MAJA 36
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8 45112000-5 45231000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w km 4+991.00-5+229 (p.z.t.)	km	0.238		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek (t.h.)	m ²	708		
3 d.1	KNR 502/201/10	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych poprzez wykonanie przepustów poprzecznych, wykopem otwartym, przepust rura dwudzielna HDPE 110 mm, (p.z.t.) 3+3+7	m	13		
2	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)				
4 d.2	KNNR 1 0202-07 + KNNR 1 0407-010101	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem, grunt nie oblepiający kat. I-II (t.r.z.)	m ³	22		
5 d.2	KNNR 1 0202-07 + KNNR 1 0407-0101 + KNNR 1 0208-020101	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość ponad 1 km z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem, grunt nie oblepiający kat. I-II (t.r.z.)	m ³	64		
6 d.2	KNNR 1 0210-02 + KNNR 1 0407-010101	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem, w gruncie kat. I-II (t.r.z.)	m ³	23		
3	45231000-5	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)				
7 d.3	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m ³ (p.z.t.)	szt	2		
8 d.3	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa zasów i studzienek wodociagowych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m ³ (p.z.t.)	szt	1		
4	45111000-8 45233000-9	PODBUDOWY (D-04.00.00)				
9 d.4	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów - pogłębienie (z.z.)	m ²	18		
10 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. I-II (z.r.n.+z.z.) 330.6+18	m ²	348.6		
11 d.4	KNNR 6 0111-01 analogia	Wzmocnienie podłoża pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem 1.5 MPa, warstwa gr.10 cm (z.r.n.)	m ²	330.6		
12 d.4	KNNR 6 0111-02	Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, warstwa gr.15 cm pod zjazdy (z.z.)	m ²	18		
13 d.4	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdy grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z.z.)	m ²	18		
5	45233000-9	NAWIERZCHNIA (D-05.00.00)				
14 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.z.)	m ²	18		
6	45112000-5 45231000-5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)				
15 d.6	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp (t.p.s.) 61+294	m ²	355		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.6	KNNR 6 0605-08 + KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod chodnikiem - rury betonowe o średnicy 60 cm, na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm (z.r.n.)	m	19		
17 d.6	KNNR 6 0605-08 + KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod chodnikiem - rury betonowe o średnicy 60 cm, zakończenia kołnierзовые na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm (z.z.) 6x1.3	m	7.8		
18 d.6	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kratka" mała 60x40x10 cm, skarp rowu przy zatoce autobusowej, z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą (p.p.) 20x0.8x2	m ²	32		
19 d.6	KNNR 1 0513-0101	Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi typu korytkowego 15x50x60 cm wg. KPED 01.04, na podsypce piaskowej (p.p.)	m	20		
7	45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)				
20 d.7	KNNR 6 0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm (p.s.o.r.)	szt	2		
21 d.7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m ² , II generacji (p.s.o.r.)	szt	2		
22 d.7	KNNR 6 0705-0501	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie na przejściach dla pieszych typu P-10, malowane ręcznie (p.s.o.r.) 6.0x4.0x0.5	m ²	12.0		
8	45233000-9	ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)				
23 d.8	KNNR 6 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające na długości projektowanych zatok i poprzeczne w rejonie projektowanego utwardzenia dróg bocznych, (na wjazdach i przejściach wtopione) o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej (z.r.n.)	m	44		
24 d.8	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (z.r.n.)	m	444.1		
25 d.8	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.r.n.) 330.6x0.6	m ²	198.4		
26 d.8	KNNR 6 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.r.n.) 330.6-198.4	m ²	132.2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)							
2	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)							
3	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)							
4	PODBUDOWY (D-04.00.00)							
5	NAWIERZCHNIA (D-05.00.00)							
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)							
7	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)							
8	ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: