

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę w Wólce Husińskiej.
ADRES INWESTYCJI : Wólka Husińska gmina Krasnobród
INWESTOR : Gmina Krasnobród
ADRES INWESTORA : 22-440 Krasnobród, ul. 3-Maja 36
BRANŻA : budowlana i sanitarna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ścianki działowe			
1	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
d.1	202 2026-03	2.85*3.35+1.40*3.35-1.0*2.0	m ²	12.238	
				RAZEM	12.238
2		stolarka drzwiowa			
2	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ² - DS1 -	m ²		
d.2	1204-03	60 min	m ²	1.890	
		1.89		RAZEM	1.890
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z	szt.		
d.2	0318-02	cegiel	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
4	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2	1022-01	kończone	m ²	9.600	
		1.00*2.00*3+0.90*2.00*2		RAZEM	9.600
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-	m ²		
d.2	1022-03	ni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² , łazienkowe z kratką	m ²	5.400	
		nawiewną (0,90*2,00 - 3 szt)		RAZEM	5.400
		0.90*2.00*3			
3		okładziny ścian i posadzki			
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	47.140	
		47.14		RAZEM	47.140
7	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	0829-01		m ²	47.140	
		47.14		RAZEM	47.140
8	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym.	m ²		
d.3	202 0838-04	20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	47.140	
		47.14		RAZEM	47.140
9	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-	m		
d.3	202 0842-02	mieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m	39.000	
		39		RAZEM	39.000
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka	m ²	176.970	
		176.97		RAZEM	176.970
11	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm	m ²		
d.3	202 2805-05	na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10	m ²	176.970	
		m ²		RAZEM	176.970
		176.97			
12	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-	m		
d.3	1120-05	ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	100.600	
		100.6		RAZEM	100.600
13	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.3	0129-02		szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000
14	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.3	0129-01		szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
4		malowanie			
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.4	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	m ²	176.860	
		176.86		RAZEM	176.860
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.4	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²	176.860	
		176.86		RAZEM	176.860
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.4	202 1134-01	GRUNT" - ściany	m ²	577.060	
		564.66+12.4		RAZEM	577.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 564.66+12.4	m ² m ²	 577.060	
				RAZEM	577.060
19	KNR-W 2-02 d.4 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 564.66+12.4	m ² m ²	 577.060	
				RAZEM	577.060
5		Elewacja i opaska chodnikowa			
20	KNR 0-23 d.5 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 5.0+2.4+25.10+14.1+11.90	m m	 58.500	
				RAZEM	58.500
21	KNR 0-17 d.5 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian 25.6+92.4+67.8+32.1	m ² m ²	 217.900	
				RAZEM	217.900
22	KNR 0-17 d.5 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 25.6+92.4+67.8+32.1	m ² m ²	 217.900	
				RAZEM	217.900
23	KNR 0-23 d.5 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 160.5	m m	 160.500	
				RAZEM	160.500
24	KNR 0-23 d.5 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 25.6+92.4+67.8+32.1	m ² m ²	 217.900	
				RAZEM	217.900
25	KNR 0-23 d.5 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 25.6+92.4+67.8+32.1	m ² m ²	 217.900	
				RAZEM	217.900
26	KNR 0-23 d.5 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 89.3*0.30	m ² m ²	 26.790	
				RAZEM	26.790
27	KNR 0-17 d.5 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do ścian - cokół 7.2+29.16+12.69+4.8	m ² m ²	 53.850	
				RAZEM	53.850
28	KNR 0-17 d.5 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół 7.2+29.16+12.69+4.8	m ² m ²	 53.850	
				RAZEM	53.850
29	KNR 0-17 d.5 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach 7.2+29.16+12.69+4.8	m ² m ²	 53.850	
				RAZEM	53.850
30	KNR 0-17 d.5 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 7.2+29.16+12.69+4.8	m ² m ²	 53.850	
				RAZEM	53.850
31	KNR 0-17 d.5 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół tynk mozaikowy 7.2+29.16+12.69+4.8	m ² m ²	 53.850	
				RAZEM	53.850
32	KNR 2-02 d.5 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m 20.8+27.0+137.7+58.5+49.0+31.3	m ² m ²	 324.300	
				RAZEM	324.300
33	KNR 2-31 d.5 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 81.5	m m	 81.500	
				RAZEM	81.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-31 d.5 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 81.5	m m	 81.500	
				RAZEM	81.500
35	KNR 13-12 d.5 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem 80.5*0.20	m ³ m ³	 16.100	
				RAZEM	16.100
36	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80.5	m ² m ²	 80.500	
				RAZEM	80.500
6		schody zewnętrzne południe			
37	KNR AT-23 d.6 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie schodów betonowych 26.25+13.825+3.285	m ² m ²	 43.360	
				RAZEM	43.360
38	KNR 0-29 d.6 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie 26.25+13.825+3.285	m ² m ²	 43.360	
				RAZEM	43.360
39	KNR 0-29 d.6 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SUPERFLEX-D2 26.25+13.825+3.285	m ² m ²	 43.360	
				RAZEM	43.360
40	KNR 0-29 d.6 0638-02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-AB 75 7.90+3.20*2	m m	 14.300	
				RAZEM	14.300
41	KNR 2-02 d.6 1108-03	Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane 22.89+3.36	m ² m ²	 26.250	
				RAZEM	26.250
42	KNR-W 2-02 d.6 0843-01	Obłożenie masą lastryko powierzchni płaskich - spocznik 7.90*1.75	m ² m ²	 13.825	
				RAZEM	13.825
43	KNR-W 2-02 d.6 1119-01	Okładziny schodów - obłożenie belek policzkowych lastrykiem grubości 20 mm 3.285	m ² m ²	 3.285	
				RAZEM	3.285
44	KNR-W 2-02 d.6 0843-03	Obłożenie masą lastryko - dodatek za zapuszczenie olejem i zapastowanie 26.25+13.825+3.285	m ² m ²	 43.360	
				RAZEM	43.360
45	KNR 2-02 d.6 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 4.20*2+2.80*2+1.40	m m	 15.400	
				RAZEM	15.400
7		schody zewnętrzne - północ			
46	KNR AT-23 d.7 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie schodów betonowych 11.73+8.28+4.14+0.81	m ² m ²	 24.960	
				RAZEM	24.960
47	KNR 0-29 d.7 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie 11.73+8.28+4.14+0.81	m ² m ²	 24.960	
				RAZEM	24.960
48	KNR 0-29 d.7 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SUPERFLEX-D2 11.73+8.28+4.14+0.81	m ² m ²	 24.960	
				RAZEM	24.960
49	KNR 0-29 d.7 0638-02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-AB 75 6.90+1.70	m m	 8.600	
				RAZEM	8.600
50	KNR 2-02 d.7 1108-03	Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane 8.28+4.14	m ² m ²	 12.420	
				RAZEM	12.420
51	KNR-W 2-02 d.7 0843-01	Obłożenie masą lastryko powierzchni płaskich - spocznik 6.90*1.70	m ² m ²	 11.730	
				RAZEM	11.730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.7	KNR-W 2-02 1119-01	Okładziny schodów - obłożenie belek policzkowych lastrykiem grubości 20 mm	m ²		
		0.81	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
53 d.7	KNR-W 2-02 0843-03	Obłożenie masą lastryko - dodatek za zapuszczenie olejem i zapastowanie	m ²		
		24.96	m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
54 d.7	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		3.20*2	m	6.400	
				RAZEM	6.400
55 d.7	KNR 0-18 2612-07	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m ²		
		3.10*5.0+2.60*3.20*0.50	m ²	19.660	
				RAZEM	19.660
56 d.7	KNR 0-18 2613-04	Układanie paneli z blacy powlekanej T7 bez docieplania na gotowym ruszcie - podsufitka	m ²		
		19.66	m ²	19.660	
				RAZEM	19.660
8		Obudowa Lukarn - 5 sztuk			
57 d.8	KNR 0-18 2612-07	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m ²		
		[1.60*1.50*0.50+1.20*1.80*0.5*2]*5	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
58 d.8	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		16.80	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
59 d.8	KNR 0-18 2613-04	Układanie paneli z blachy powlekanej T7 bez docieplania na gotowym ruszcie - obudowa lukarn	m ²		
		[1.60*1.50*0.5+1.20*1.20+1.20*1.80*0.5*2]*5	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
60 d.8	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 [O1 - 120*120 - 1 szt;	m ²		
		1.20*1.20	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
61 d.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		[2.35*0.60*2+2.00*0.35*2+1.60]*5	m ²	29.100	
				RAZEM	29.100
62 d.8	KNR-W 4-01 0544-01	deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m		
		2.0*2*5	m	20.000	
				RAZEM	20.000
63 d.8	KNR 0-15II 0528-03	Analogia - Rynny dachowe z blachy powlekanej - systemowe półokrągłe o śr. 10,0 cm	m		
		2.0*2*5	m	20.000	
				RAZEM	20.000
64 d.8	KNR 0-18 2613-04	analogia rozebranie i ponowne układanie paneli z blachy T18 bez docieplania na gotowym ruszcie - obudowa lukarn	m ²		
		1.20*1.80*0.5*2*5	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
65 d.8	KNR 4-01 0414-07	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachą trapezową o odstępach 20 cm	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
66 d.8	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą trapezową T18 powlekana- płyty dachowe	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
67 d.8	KNR 4-01 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy powlekanej trapezowej	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
9		docieplenie stropu nad parterem			
68 d.9	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		11.65*13.70+11.00*13.70+7.40*6.30+2.40*7.20+5.00*9.30	m ²	327.705	
				RAZEM	327.705
69 d.9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 15 cm	m ²		
		327.705	m ²	327.705	
				RAZEM	327.705

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-02 d.9 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 327.705	m ² m ²	 327.705	
				RAZEM	327.705
71	KNR 2-02 d.9 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 327.705	m ² m ²	 327.705	
				RAZEM	327.705
10		roboty sanitarne			
72	KNR 2-15 d.10 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
73	KNR 2-15 d.10 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
74	KNR 2-15 d.10 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
75	KNR 2-15 d.10 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
76	KNR 2-15 d.10 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR 2-15 d.10 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
78	KNR 2-15 d.10 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 2-15 d.10 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 2-15 d.10 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR 0-35 d.10 0124-05	Kabiny natryskowe do kąpiei, trzyścienne, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ścianki działowe				
1 d.1	NNRNKB 202 2026-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²	2.85*3.35+ 1.40*3.35- 1.0*2.0 = 12.238		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		stolarka drzwiowa				
2 d.2	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ² - DS1 - 60 min	m ²	1.89		
3 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	5		
4 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1.00*2.00* 3+0.90* 2.00*2 = 9.600		
5 d.2	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² , łazienkowe z kratką nawiewną (0,90*2,00 - 3 szt)	m ²	0.90*2.00*3 = 5.400		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		okładziny ścian i posadzki				
6 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	47.14		
7 d.3	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	47.14		
8 d.3	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	47.14		
9 d.3	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	39		
10 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka	m ²	176.97		
11 d.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	176.97		
12 d.3	KNR 2-02 1120- 05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	100.6		
13 d.3	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	6		
14 d.3	KNR 2-02 0129- 01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		malowanie				
15 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	m ²	176.86		
16 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²	176.86		
17 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	564.66+12.4 = 577.060		
18 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	564.66+12.4 = 577.060		
19 d.4	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	564.66+12.4 = 577.060		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Elewacja i opaska chodnikowa				
20 d.5	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	5.0+2.4+ 25.10+14.1+ 11.90 = 58.500		
21 d.5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian	m ²	25.6+92.4+ 67.8+32.1 = 217.900		
22 d.5	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	25.6+92.4+ 67.8+32.1 = 217.900		
23 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	160.5		
24 d.5	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	25.6+92.4+ 67.8+32.1 = 217.900		
25 d.5	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	25.6+92.4+ 67.8+32.1 = 217.900		
26 d.5	KNR 0-23 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	89.3*0.30 = 26.790		
27 d.5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do ścian - cokół	m ²	7.2+29.16+ 12.69+4.8 = 53.850		
28 d.5	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²	7.2+29.16+ 12.69+4.8 = 53.850		
29 d.5	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach	m ²	7.2+29.16+ 12.69+4.8 = 53.850		
30 d.5	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	7.2+29.16+ 12.69+4.8 = 53.850		
31 d.5	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół tynk mozaikowy	m ²	7.2+29.16+ 12.69+4.8 = 53.850		
32 d.5	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	20.8+27.0+ 137.7+58.5+ 49.0+31.3 = 324.300		
33 d.5	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	81.5		
34 d.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	81.5		
35 d.5	KNR 13-12 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem	m ³	80.5*0.20 = 16.100		
36 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	80.5		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		schody zewnętrzne południe				
37 d.6	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie schodów betonowych	m ²	26.25+ 13.825+ 3.285 = 43.360		
38 d.6	KNR 0-29 0635- 04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m ²	26.25+ 13.825+ 3.285 = 43.360		
39 d.6	KNR 0-29 0640- 05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SUPERFLEX-D2	m ²	26.25+ 13.825+ 3.285 = 43.360		
40 d.6	KNR 0-29 0638- 02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-AB 75	m	7.90+3.20*2 = 14.300		
41 d.6	KNR 2-02 1108- 03	Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane	m ²	22.89+3.36 = 26.250		
42 d.6	KNR-W 2-02 0843-01	Obłożenie masą lastryko powierzchni płaskich - spocznik	m ²	7.90*1.75 = 13.825		
43 d.6	KNR-W 2-02 1119-01	Okładziny schodów - obłożenie belek policzkowych lastrykiem grubości 20 mm	m ²	3.285		
44 d.6	KNR-W 2-02 0843-03	Obłożenie masą lastryko - dodatek za zapuszczenie olejem i zapastowanie	m ²	26.25+ 13.825+ 3.285 = 43.360		
45 d.6	KNR 2-02 1207- 01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	4.20*2+ 2.80*2+1.40 = 15.400		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		schody zewnętrzne - północ				
46 d.7	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie schodów betonowych	m ²	11.73+8.28+ 4.14+0.81 = 24.960		
47 d.7	KNR 0-29 0635- 04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m ²	11.73+8.28+ 4.14+0.81 = 24.960		
48 d.7	KNR 0-29 0640- 05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SUPERFLEX-D2	m ²	11.73+8.28+ 4.14+0.81 = 24.960		
49 d.7	KNR 0-29 0638- 02	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-AB 75	m	6.90+1.70 = 8.600		
50 d.7	KNR 2-02 1108- 03	Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane	m ²	8.28+4.14 = 12.420		
51 d.7	KNR-W 2-02 0843-01	Obłożenie masą lastryko powierzchni płaskich - spocznik	m ²	6.90*1.70 = 11.730		
52 d.7	KNR-W 2-02 1119-01	Okładziny schodów - obłożenie belek policzkowych lastrykiem grubości 20 mm	m ²	0.81		
53 d.7	KNR-W 2-02 0843-03	Obłożenie masą lastryko - dodatek za zapuszczenie olejem i zapastowanie	m ²	24.96		
54 d.7	KNR 2-02 1207- 01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	3.20*2 = 6.400		
55 d.7	KNR 0-18 2612- 07	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m ²	3.10*5.0+ 2.60*3.20* 0.50 = 19.660		
56 d.7	KNR 0-18 2613- 04	Układanie paneli z blacy powlekanej T7 bez docieplania na gotowym ruszcie - podsufitka	m ²	19.66		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Obudowa Lukarn - 5 sztuk				
57 d.8	KNR 0-18 2612-07	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m ²	[1.60*1.50* 0.50+1.20* 1.80*0.5*2]* 5 = 16.800		
58 d.8	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²	16.80		
59 d.8	KNR 0-18 2613-04	Układanie paneli z blachy powlekanej T7 bez docieplania na gotowym ruszcie - obudowa lukarn	m ²	[1.60*1.50* 0.5+1.20* 1.20+1.20* 1.80*0.5*2]* 5 = 24.000		
60 d.8	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² [O1 - 120*120 - 1 szt;	m ²	1.20*1.20 = 1.440		
61 d.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	[2.35*0.60* 2+2.00* 0.35*2+1.60]* *5 = 29.100		
62 d.8	KNR-W 4-01 0544-01	deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m	2.0*2*5 = 20.000		
63 d.8	KNR 0-15II 0528-03	Analogia - Rynny dachowe z blachy powlekanej - systemowe półokrągłe o śr. 10,0 cm	m	2.0*2*5 = 20.000		
64 d.8	KNR 0-18 2613-04	analogia rozebranie i ponowne układanie paneli z blachy T18 bez docieplania na gotowym ruszcie - obudowa lukarn	m ²	1.20*1.80* 0.5*2*5 = 10.800		
65 d.8	KNR 4-01 0414-07	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachą trapezową o odstępach 10 do 20 cm	m ²	3.0		
66 d.8	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą trapezową T18 powlekana-płyty dachowe	m ²	3.0		
67 d.8	KNR 4-01 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy powlekanej trapezowej	m ²	3.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		docieplenie stropu nad parterem				
68 d.9	KNR 2 0604- 01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	11.65* 13.70+ 11.00* 13.70+7.40* 6.30+2.40* 7.20-5.00* 9.30 = 327.705		
69 d.9	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 15 cm	m ²	327.705		
70 d.9	KNR 2-02 1102- 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	327.705		
71 d.9	KNR 2-02 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	327.705		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		roboty sanitarne				
72 d.10	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	21		
73 d.10	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, miesza- czy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	9		
74 d.10	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.	9		
75 d.10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	4.5		
76 d.10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	3		
77 d.10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	6		
78 d.10	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	3		
79 d.10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- nem gruszkowym	szt.	2		
80 d.10	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	2		
81 d.10	KNR 0-35 0124-05	Kabiny natryskowe do kąpieli, trzyścienne, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ścianki działowe						
2	stolarka drzwiowa						
3	okładziny ścian i posadzki						
4	malowanie						
5	Elewacja i opaska chodnikowa						
6	schody zewnętrzne południe						
7	schody zewnętrzne - północ						
8	Obudowa Lukarn - 5 sztuk						
9	docieplenie stropu nad partem						
10	roboty sanitarne						
	RAZEM						

Słownie: