

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Km	Ilość	Powierzchnia		Sr. Powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
		+	-	+	-		+	-		+	-	+	-
		m ²		m ²		m	m ³		m ³	m ³		m ³	
4	570,00	0,00	1,43	0,10	0,73	33,00	3,14	24,09	3,14	0,00	20,96		
4	603,00	0,19	0,03	0,21	0,06	25,50	5,36	1,53	1,53	3,83	0,00	0,00	20,96
4	628,50	0,23	0,09	0,25	0,10	21,80	5,45	2,18	2,18	3,27	0,00	0,00	17,13
4	650,30	0,27	0,11	0,30	0,10	20,70	6,21	1,97	1,97	4,24	0,00	0,00	13,86
4	671,00	0,33	0,08	0,25	0,07	20,70	5,07	1,35	1,35	3,73	0,00	0,00	9,62
4	691,70	0,16	0,05	0,22	0,07	30,80	6,78	2,16	2,16	4,62	0,00	0,00	5,89
4	722,50	0,28	0,09	0,33	0,07	36,70	11,93	2,57	2,57	9,36	0,00	0,00	1,27
4	759,20	0,37	0,05	0,28	0,09	14,30	3,93	1,29	1,29	2,65	0,00	8,09	0,00
4	773,50	0,18	0,13	0,09	0,62	31,50	2,84	19,53	2,84	0,00	16,70	10,73	0,00
4	805,00	0,00	1,11	0,00	0,90	20,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	5,96
4	825,00	0,00	0,69	0,05	0,37	16,50	0,83	6,11	0,83	0,00	5,28	0,00	23,96
4	841,50	0,10	0,05	0,06	0,26	41,30	2,27	10,74	2,27	0,00	8,47	0,00	29,24
4	882,80	0,01	0,47	0,01	0,53	35,40	0,18	18,59	0,18	0,00	18,41	0,00	37,71
4	918,20	0,00	0,58	0,01	0,52	23,00	0,12	11,96	0,12	0,00	11,85	0,00	56,12
4	941,20	0,01	0,46	0,01	0,29	33,80	0,17	9,63	0,17	0,00	9,46	0,00	67,96
4	975,00	0,00	0,11	0,23	0,11	30,00	6,75	3,15	3,15	3,60	0,00	0,00	77,43
5	5,00	0,45	0,10	0,42	0,05	20,00	8,30	1,00	1,00	7,30	0,00	0,00	73,83
5	25,00	0,38	0,00	0,49	0,03	14,00	6,79	0,42	0,42	6,37	0,00	0,00	66,53
5	39,00	0,59	0,06	0,31	0,09	21,50	6,56	1,83	1,83	4,73	0,00	0,00	60,16
5	60,50	0,02	0,11	0,04	0,13	34,00	1,36	4,25	1,36	0,00	2,89	0,00	55,43
5	94,50	0,06	0,14	0,04	0,32	30,50	1,07	9,76	1,07	0,00	8,69	0,00	58,32
5	125,00	0,01	0,50	0,29	0,79	25,00	7,13	19,63	7,13	0,00	12,50	0,00	67,01
5	150,00	0,56	1,07	0,28	1,04	25,00	7,00	25,88	7,00	0,00	18,88	0,00	79,51
5	175,00	0,00	1,00	0,00	0,93	16,20	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	98,38
5	191,20	0,00	0,85	0,00	0,74	37,80	0,00	27,97	0,00	0,00	27,97	0,00	113,37
5	229,00	0,00	0,63									0,00	141,34
		Suma				659,00	99,20	240,54	45,51	53,69	195,03		
		Sprawdzenie				240,54	-99,20	=	141,34				
		Sprawdzenie I				195,03	-53,69	=	141,34				