

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R, M, S
1.006 KNNR 5/707/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie folią-YAKY 4x25				235	m
Robotnicy	r-g	0,0461	10,834		
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	0,1	23,5		
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m2	0,42	98,7		
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm	szt	0,015	3,525		
Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x25 SE	m	1,04	244,4		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0149	3,5015		
Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,0053	1,2455		
Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,0043	1,0105		
Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,0043	1,0105		
1.007 KNNR 5/727/2 Obróbka kabli, kabel 3-4-żyłowy				20	szt
Robotnicy	r-g	0,96	19,2		
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU	szt	1	20		
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	1	20		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
1.008 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg-słup SPp-4,5				10	szt
Robotnicy	r-g	4,54	45,4		
Słupy SPp-4,5	szt	1	10		
Tablica bezpiecznikowa słupowa ZG5-95 ELMONT	szt	1	10		
Fundament prefabrykowany typu F-100	szt	1	10		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15-m3 (1)	m-g	0,07	0,7		
Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,06	0,6		
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,6		
1.009 KNNR 5/714/1 Wciąganie kabli do słupów i SOU				1	m
Robotnicy	r-g	0,089	1,78		
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	0,05	1		
Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x25 SE	m	1,04	20,8		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0067	0,134		
Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,0044	0,088		
Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,0044	0,088		
Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,0044	0,088		
1.010 KNNR 5/1003/1 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika				10	kpl
Robotnicy	r-g	0,46	4,6		
Przewód YDY 450/750V 3x2,5-mm2	m	5	50		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
1.011 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie				10	szt
Robotnicy	r-g	0,67	6,7		
Oprawa OCP-70B-RM-PC/II	szt	1	10		
Lampa sodowa wysokoprężna SON 70-E,-T Plus 70-E,70-I	szt	1	10		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,6		
1.012 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy				10	pomiar
Robotnicy	r-g	1,3	13		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
1.013 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej, kabel n.n., 4-żyłowy				10	odcinek
Robotnicy	r-g	1,8	18		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
1.014 KNNR 5/1415/2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów				1,2	m2
Robotnicy	r-g	0,44	0,528		
Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	5,4	6,48		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,08	0,096		
1.015 KNNR 5/406/1 Montaż bezpiecznika w złączu słupowym				10	szt
Robotnicy	r-g	0,63	6,3		
Wyłącznik małogabarytowy S-301 B 6 A	szt	1	10		
1.016 KNNR 5/403/1 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20-kg, na fundamencie prefabrykowanym-szafa SOU				1	szt
Robotnicy	r-g	3,4	3,4		
Szafka oświetleniowa SO-In z wyposażeniem i zegarem	szt	1	1		
1.017 KNNR 5/605/3 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykupu do 0,6-m, grunt kategorii IV				12	m
Robotnicy	r-g	1,46	17,52		
Bednarka ocynkowana St0S 25x4-mm	m	1,04	12,48		
Materiały inne (Materiały)	%	2,5			