
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110868L RELACJI DR. POWIATOWA
NR 3261L KRASNOBRÓD - ŁASOCHY -DR. POWIATOWA NR 2949 L
KRASNOBRÓD - DŁUGI KĄT (UL. SOSNOWA W KRASNOBRODZIE),
KM 0+000.00 - 0+618.80
ADRES INWESTYCJI : (DROGA GMINNA NR 110868L W M. KRASNOBRÓD)
INWESTOR : GMINA KRASNOBRÓD
ADRES INWESTORA : 22-440 KRASNOBRÓD, UL. 3 MAJA 36
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8 45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)				
d.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (p.z.t.) 0.619+2x0.02	km	0.659		
d.1	2 KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (t.p.h.)	m ²	2651		
d.1	3 KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. (p.z.t.) 250x2.0=500 m2	ha	0.05		
d.1	4 KNNR 1 0104-02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z zagospodarowaniem urobku (p.z.t.)	szt	36		
d.1	5 KNNR 1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z zagospodarowaniem urobku (p.z.t.)	szt	30		
d.1	6 KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z zagospodarowaniem urobku (p.z.t.)	szt.	16		
d.1	7 KNNR 1 0104-06	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z zagospodarowaniem urobku (p.z.t.)	szt	4		
d.1	8 KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z zagospodarowaniem urobku (p.z.t.)	szt.	5		
d.1	9 KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej. (p.z.t.) 2x6x2	m ²	24		
d.1	10 KNR 2-25 0308-02 + KNR 2-25 0308-01	Przesławienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych (p.z.t.) 110x1.2	m ²	132		
d.1	11 KNR-W 2-02 1803-02	Przesławienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z rur w tym obsadzonych w cokole (p.z.t.)	m	95		
d.1	12 KNR-W 2-25 0310-01 + KNR-W 2-25 0310-02	Przesławienie ogrodzeń drewnianych (p.z.t.) 200x0.9	m ²	180		
2	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)				
d.2	13 KNNR 1 0202-07 + KNNR 1 0407-010101	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem, grunt nie oblepiający kat. I-II (t.r.z.)	m ³	34		
d.2	14 KNNR 1 0202-07 + KNNR 1 0407-0101 + KNNR 1 0208-020101	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość ponad 1 km z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem, grunt nie oblepiający kat. I-II (t.r.z.)	m ³	1553		
d.2	15 KNNR 1 0210-02 + KNNR 1 0407-010101	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na nasyp koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 wraz z formowaniem i zagęszczeniem, w gruncie kat. I-II (t.r.z.)	m ³	226		
3	45231000-5	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)				
d.3	16 KNNR 6 1305-0201	Regulacja pionowa studzienek sanitarnych i wodociagowych betonem B-20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 - szt.22 (p.z.t.)	szt	22		
4	45111000-8 45233000-9	PODBUDOWY (D-04.00.00)				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17	KNNR 6 0102- d.4 03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod zjazdu i drogi boczne (z.r.n.+z.z.) 221.7+208.8	m ²	430.5		
18	KNNR 6 0103- d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. I-II (z.r.n.+z.z.) 3554.4+208.8+882.2 - 35.0	m ²	4645.4		
19	KNNR 6 0111- d.4 01	Wzmocnienie podłoża pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem 1.5 MPa, warstwa gr.10 cm (z.r.n.)	m ²	882.2		
	analogia					
20	KNNR 6 0111- d.4 02	Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, warstwa gr.10 cm, droga i zjazdy (z.r.n.+z.z.) 3554.4+208.8 - 35.0	m ²	3728.2		
21	KNNR 6 0113- d.4 02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (z.r.n.) 3554.4-35.0	m ²	3519.4		
22	KNNR 6 0113- d.4 06	Podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdy grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z.z.)	m ²	208.8		
5	45233000-9	NAWIERZCHNIA (D-05.00.00)				
23	KNR AT-03 d.5 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 7 cm, w KT. (p.z.t)	m ²	35		
24	KNNR 6 0502- d.5 03	Nawierzchnia drogi i zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.r.n.+z.z.) 3554.4+208.8	m ²	3763.2		
6	45112000-5	ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)				
25	KNNR 1 0507- d.6 03	Obsianie skarp (t.p.s.) 267.9+939.3	m ²	1207.2		
7	45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)				
26	KNNR 6 0702- d.7 0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm (p.s.o.r.)	szt	20		
27	KNNR 6 0702- d.7 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² (p.s.o.r.)	szt	20		
28	KNNR 6 0702- d.7 04	Pionowe znaki drogowe - znak aktywny przejścia dla pieszych(D-6) (p.s.o.r.)	szt	2		
29	KNNR 6 0705- d.7 0501	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych typu P-10, malowane mechanicznie (p.s.o.r.) (7+6+5+8)x4x0.5	m ²	52		
8	45233000-9	ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)				
30	KNNR 6 0403- d.8 0301	Krawężniki betonowe wystające (na wjazdach i przejściach wtopione) o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej (z.r.n.)	m	1304.4		
31	KNNR 6 0404- d.8 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (z.r.n.)	m	611.9		
32	KNNR 6 0404- d.8 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (z.z.)	m	237.6		
33	KNNR 6 0502- d.8 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.r.n.)	m ²	881.2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)							
2	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)							
3	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)							
4	PODBUDOWY (D-04.00.00)							
5	NAWIERZCHNIA (D-05.00.00)							
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)							
7	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)							
8	ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: