

## ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

przebudowa drogi gminnej nr 110871 L w m. Krasnobród (ul. Wczasowa)

L.p.	Km	Strona zjazdu	Szerokość zjazdu m	Długość zjazdu m	Roboty ziemne		Podbudowa m <sup>2</sup>	Nawierzchnia m <sup>2</sup>	Rury zjazdowe		Krawężnik m	Obrzeże m	Uwagi
					Wykop m <sup>3</sup>	Nasyp m <sup>3</sup>			Zwykłe ø	Kolnicrzowe ø			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0+406	P	-	-			istn. utw.	istn. utw.	-	-		-	KPER 03.90
2	0+476.5	P	-	-			istn. utw.	istn. utw.	-	-		-	KPED 03.90
3	0+541	L	5.0	-			ujęty w zest. drogi	ujęty w zest. drogi				-	KPED 03.90
4	0+542	P	4.0	1.7			7.00	7.00				7.92	KPED 03.90
5	0+551	P	4.0	1.7			7.00	7.00				7.92	KPED 03.90
6	0+554	L	4.0	6.0			16.10	24.20				20.6	KPED 03.90
7	0+597.5	P	4.0	1.8			7.70	7.70				6.31	KPED 03.90
8	0+601.5	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
9	0+602.5	P	4.0	1.8			7.70	7.70				6.31	KPED 03.90
10	0+616.5	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
11	0+633	P	4.0	1.9			8.00	8.00			-	8.32	KPED 03.90
12	0+681	L	4.0	6.0			16.10	16.10			-	20.6	KPED 03.90
13	0+698	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
14	0+713	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
15	0+720	P	5.0	10.0			51.00	51.00	8ø60	2ø60		24.82	KPED 03.90
16	0+744.5	L	4.0	6.0			16.10	24.20				20.6	KPED 03.90
17	0+770.5	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
18	0+776	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
19	0+804	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
20	0+829	P	4.0	5.9			24.00	24.00				20.4	KPED 03.90
21	0+835	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
22	0+871	L	4.0	6.0			16.10	16.10				20.6	KPED 03.90
23	0+910	L	6.2	16.5			101.74	101.74			39.84	-	KPED 03.90
24	0+954.2	P					ujęty w zest. drogi	ujęty w zest. drogi			-	-	KPED 03.90

25	0+971	P					ujęty w zest. drogi	ujęty w zest. drogi				-	KPED 03.90
26	0+984	P	5.0	14.0			74.00	74.00				34.6	KPED 03.90
	<u>RAZEM:</u>						<u>481.34</u>	<u>481.34</u>	<u>8m 1060</u>	<u>2szt 1060</u>	<u>39.84</u>	<u>363.86</u>	