

KOSZTORYS OFERTOWY -przebudowa istniejącej kładki przez rz. Jacynka
w miejscowości Kaczórki polegająca na wykonaniu przepustu wraz z dojazdami do przepustu

	A	B	C	D	E	F	G
1	Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	1	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
3	1 d.1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0,05		
4	2 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.1		
5	3 d.1	KNR 2-33 0103-05	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów kolejowych staroużytecznych	m3	0.5		
6	4 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	400		
7	Razem dział I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
8	2	II ROBOTY ZIEMNE					
9	5d.2	KNNR 1 0209-03	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II (wykonanie tymczasowego rowu)	m3	45		
10	6 d.2	KNNR-W 10 2302-01	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-II	m3	15		
11	7 d.2	KNNR-W 10 2201-02	Formowanie nasypów, grunt z wykopu dostarczany środkami transportu kołowego z odl. do 1 km; obj. wyrobiska do 5,0 m3/m, grunt kat. III z zagęszczeniem	m3	140		
12	8 d.2	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m3	45		
13	9 d.2	KNNR-W 10 2210-03	Zagęszczanie spycharkami o mocy 74 kW gruntu niespolstego w nasypach	m3	185		
14	10 d.2	KNNR-W 10 2319-02	Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. III	m2	180		
15	Razem dział II ROBOTY ZIEMNE						
16	3	III WYKONANIE PRZEPUSTU I UMOCNIEŃ					
17	11 d.3	KNR 2-33 0601-04	Część przelotowa przepustu z blachy karbowanej typu Hel Cor 210x155 cm - Analogia	m	12		
18	12 d.3	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	2.5		
19	13 d.3	KNNR 10 0411-02	Wykonanie murów okładzinowych o grub. 25 - 45 cm w wykopach i nasypach	m3	1.2		
20	14 d.3	KNNR 10 0502-03	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm - transport technologiczny z lądu	m umoc.	24		
21	Razem dział III WYKONANIE PRZEPUSTU I UMOCNIEŃ						
22	4	IV UTWARDZENIE DOJAZDÓW DO PRZEPUSTU					
23	15 d.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	175		
24	16 d.4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm	m2	175		
25	17 d.4	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	160		
26	18 d.4	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	160		
27	19 d.4	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	70		
28	Razem dział IV UTWARDZENIE DOJAZDÓW DO PRZEPUSTU						
29	5	V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE					
30	20 d.5	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg	m	16		
31	21 d.5	KNNR 6 0703-05	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier	m	16		
32	22 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	450		
33	23 d.5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp, poboczy i terenu robót z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	450		
34	Razem dział V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE						
35							
36	RAZEM KOSZTORYS						
37	Podatek VAT 23%						
38	Wartość z podatkiem VAT						

mgr inż. *[Podpis]* Nowak

Upr. bud. do projektowania, kierowania i nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-inżynierska