TABELA
robót ziemnych

strona ...1...

Kilom. przekroju [m]	Powierzchnia przekroju wykop [m²]	Powierzchnia przekroju nasyp [m²]	Średnia powierz. przekroju wykop [m²]	Średnia powierz. przekroju nasyp [m²]	Odległ. między przek-rojami [m]	Objętość wykopu (+) [m³]	Objętość nasypu (-) [m³]	Zużycie na miejscu [m³]	Nadmiar objętości wykopu (+) [m³]	Nadmiar objętości nasypu (-) [m³]	Suma nadmiaru objętości wykopu (+) [m³]	Suma nadmiaru objętości nasypu (-) [m³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6,9	0	0,8	0	0,80	0,1	0	0	0				
7	0	0,8	0	0,80	25	0	14	0		14		14
25	0	0,8	0	0,75	25	0	19	0		19		33
50	0	0,7	0	0,65	25	0	16	0		16		49
75	0	0,6	0	0,50	25	0	13	0		13		62
100	0	0,4	0	0,40	25	0	10	0		10		72
125	0	0,4	0	0,40	25	0	10	0		10		82
150	0	0,4	0	0,40	25	0	10	0		10		92
175	0	0,4	0,35	0,40	25	9	10	9		1		93
200	0,7	0,4	0,75	0,50	25	19	13	13	6			87
225	0,8	0,6	0,65	0,60	25	16	15	15	1			86
250	0,5	0,6	0,50	0,60	25	13	15	13		2		88
275	0,5	0,6	0,65	0,60	25	16	15	15	1			87
300	0,8	0,6	0,60	0,70	25	15	18	15		3		90
325	0,4	0,8	0,40	0,70	25	10	18	10		8		98
350	0,4	0,6	0,60	0,50	25	15	13	13	2			96
375	0,8	0,4	0,80	0,30	25	20	8	8	12			84
400	0,8	0,2	0,70	0,20	25	18	5	5	13			71
425	0,6	0,2	0,60	0,25	25	15	6	6	9			62
450	0,6	0,3	1,40	0,30	25	35	8	8	27			35
475	2,2	0,3	1,60	0,55	25	40	14	14	26			9
500	1,0	0,8	0,65	0,90	25	16	23	16		7		16
525	0,3	1,0	0,25	0,70	25	6	18	6		12		28
550	0,2	0,4	0,40	0,35	25	10	9	9	1			27
575	0,6	0,3	0,30	0,80	25	8	20	8		12		39
600	0	1,3	0	0,85	25	0	21	0		21		60
625	0	0,4	0	0,50	25	0	13	0		13		73
650	0	0,6	0,20	0,50	25	5	13	5		8		81
675	0,4	0,4	0,35	0,90	25	9	23	9		14		95
700	0,3	1,4										

ZARZĄD POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
tel. 639-22-40, fax 639-31-52