# TABELA
## robót ziemnych

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
tel. 628-22-70, fax 628-22-71



| Kilom. przekroju [m] | Powierzchnia przekroju wykop [m²] | Powierzchnia przekroju nasyp [m²] | Średnia powierz. przekroju wykop [m²] | Średnia powierz. przekroju nasyp [m²] | Odległ. między przek-rojami [m] | Objętość wykopu (+) [m³] | Objętość nasypu (-) [m³] | Zużycie na miejscu [m³] | Nadmiar objętości wykopu (+) [m³] | Nadmiar objętości nasypu (-) [m³] | Suma nadmiaru objętości wykopu (+) [m³] | Suma nadmiaru objętości nasypu (-) [m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 700 | 0,3 | 1,4 | | | | | | | | | | 95 |
| | | | 0,55 | 2,00 | 25 | 14 | 50 | 14 | | 36 | | |
| 725 | 0,8 | 2,6 | | | | | | | | | | 131 |
| | | | 0,90 | 1,70 | 25 | 23 | 43 | 23 | | 20 | | |
| 750 | 1,0 | 0,8 | | | | | | | | | | 151 |
| | | | 1,10 | 0,90 | 25 | 28 | 23 | 23 | 5 | | | |
| 775 | 1,2 | 1,0 | | | | | | | | | | 146 |
| | | | 1,60 | 0,65 | 25 | 40 | 16 | 16 | 24 | | | |
| 800 | 2,0 | 0,3 | | | | | | | | | | 122 |
| | | | 1,50 | 0,55 | 25 | 38 | 14 | 14 | 24 | | | |
| 825 | 1,0 | 0,8 | | | | | | | | | | 98 |
| | | | 1,10 | 0,70 | 25 | 28 | 18 | 18 | 10 | | | |
| 850 | 1,2 | 0,6 | | | | | | | | | | 88 |
| | | | 1,20 | 0,40 | 25 | 30 | 10 | 10 | 20 | | | |
| 875 | 1,2 | 0,2 | | | | | | | | | | 68 |
| | | | 0,90 | 1,15 | 25 | 23 | 29 | 23 | | 6 | | |
| 900 | 0,6 | 2,1 | | | | | | | | | | 74 |
| | | | 0,40 | 3,35 | 25 | 10 | 84 | 10 | | 74 | | |
| 925 | 0,2 | 4,6 | | | | | | | | | | 148 |
| | | | 0,25 | 4,40 | 25 | 6 | 110 | 6 | | 104 | | |
| 950 | 0,3 | 4,2 | | | | | | | | | | 252 |
| | | | 0,25 | 3,40 | 25 | 6 | 85 | 6 | | 79 | | |
| 975 | 0,2 | 2,6 | | | | | | | | | | 331 |
| | | | 0,75 | 2,30 | 25 | 19 | 58 | 19 | | 39 | | |
| 1000 | 1,3 | 2,0 | | | | | | | | | | 370 |
| | | | 1,45 | 2,00 | 25 | 36 | 50 | 36 | | 14 | | |
| 1025 | 1,6 | 2,0 | | | | | | | | | | 384 |
| | | | 1,60 | 1,20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 10 | | | |
| 1050 | 1,6 | 0,4 | | | | | | | | | | 374 |
| | | | 1,00 | 0,90 | 25 | 25 | 23 | 23 | 2 | | | |
| 1075 | 0,4 | 1,4 | | | | | | | | | | 372 |
| | | | 0,30 | 1,80 | 25 | 8 | 45 | 8 | | 37 | | |
| 1100 | 0,2 | 2,2 | | | | | | | | | | 409 |
| | | | 0,30 | 1,40 | 25 | 15 | 70 | 15 | | 55 | | |
| 1150 | 0,4 | 0,6 | | | | | | | | | | 464 |
| | | | 0,80 | 0,55 | 25 | 40 | 28 | 28 | 12 | | | |
| 1200 | 1,2 | 0,5 | | | | | | | | | | 452 |
| | | | 0,60 | 0,25 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 1210 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 449 |
| | | | | | | 730 | 1179 | 522 | 208 | 657 | | |

inż. Jerzy Kurczuk
upr. bud. do projektowania i nadzoru
w budow. drogowym bez ograniczeń
BGPK-VI-8387/56/89