

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY				
1 KNR 202/1016/3 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone, do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o wymiarach 100x205 cm- 1 szt, 110x205 cm- 2 szt, 110x255 cm- 1 szt i 150x255 cm- 1 szt	5		szt
2 KNRW 202/1027/3 (2)	Analogia Skrzydło drzwiowe płycinowe pojedyncze o podwyższonym standardzie z zamkiem i kluczem, o wymiarach 90x200 cm- przed zakupem na budowie dokonać pomiaru $0,90*2,00 = 1,80$	1,80		m2
3 KNRW 202/1027/3 (1)	Analogia Skrzydło drzwiowe zewnętrzne pojedyncze płycinowe o podwyższonym standardzie z podwójnym zamkiem i kluczami, o wymiarach 100x200 cm- 2 szt, przed zakupem na budowie wykonać pomiary $(1,00*2,00)*2 = 4,00$	4,00		m2
4 KNRW 202/1027/5 (2)	Analogia Skrzydła drzwiowe do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych z drewna iglastego, klepkowe, klejone z podwójnym zamkiem, z naświetlem o wysokości h= 50 cm, szklaną szybą odporną na uderzenia o wymiarach 100x250 cm- 1 szt, 140x250 cm- 1 szt. z tym, że przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło musi mieć szerokość minimum 100 cm- przed zakupem na budowie wykonać pomiaryna budowie $1,0*2,50+1,40*2,50 = 6,00$	6,00		m2
5 KNR 401/919/28	(analogia) Dostawa i montaż dodatkowego zamka do drzwi zewnętrznych	4		szt
6 KNR 401/919/1	(analogia) Dostawa i montaż samozamykacza do drzwi zewnętrznych- do sali spotkań	2		szt
7 KNR 401/411/8	Progi drzwiowe, drewniane, lakierowane do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o długości 100 cm- 3 szt, 140 cm- 1 szt, 90 cm- 1 szt	5		szt
8 ORGB 202/1025/4 (2)	Okno rozwieralno-uchylne z wysokoudarowego PVC, o powierzchni 1,74 m2, łączniki rozporowe, z mikrowentylacją, profile 2-komorowe, 2-szybowe, od wewnątrz szkło bezpieczne, okucia "ROTO", kolor biały, V=1,1 W/M2/K, o wymiarach 1,20x1,45 m. Przed zakupem na budowie wykonać pomiary $1,20*1,45 = 1,74$	1,74		m2
9 ORGB 202/2143/2	Podokienniki i okiennice z konglomeratów (aglomarmuru) o szerokości 30 cm $1,30+1,60*4+2,20*3+2,40 = 16,70$	16,70		m
10 KNR 401/1204/1	Malowanie sufitu pomieszczeń gospodarczych i WC farbą emulsyjną, 2-krotnie na 2-krotnie szpachlowanej powierzchni, w kolorze białym $24,74+17,03 = 41,77$	41,77		m2
11 KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (3-krotność) j.w.	41,77	3	m2
12 KNR 401/1204/2	Malowanie ścian pomieszczeń gospodarczych i WC farbą emulsyjną, 2-krotnie na 2-krotnie szpachlowanej powierzchni w kolorze półpełnym			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
$(4,94*2+5,02*4)*1,50+(1,30*2)*1,50 =$	48,84		
	48,84		m2
13 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (3-krotność) j.w.	48,84	3	m2
14 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian pomieszczeń gospodarczych i WC płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, 2-barwnymi, układanymi we wzory i kolory na klej, na wysokość 150 cm od poziomu posadzki z listwą wykończającą.			
$(4,94*2+5,02*4)*1,50+1,30*2*1,50 =$	48,84		
MINUS $-(1,00*1,50*2+0,80*1,50+0,90*1,50) =$	-5,55		
	43,29	43,29	m2
15 ORGB 202/842/2 Osadzenie listwy wykończającej przy licowaniu ścian płytkami glazurowymi			
$4,94*2+5,02*4+1,30*2-(1,00*2+0,80+0,90) =$	28,86		
	28,86	28,86	m
2 OPASKA ODWADNIAJĄCA WOKÓŁ BUDYNKU WRAZ Z DOJŚCIEM DO BUDYNKU			
16 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, głębokość koryta 10-cm			
$(13,90+12,70+24,80+16,80+10,80)*0,80+(11,50+28,00+12,00)*1,50 =$	140,45		
	140,45	140,45	m2
17 KNR 231/104/1 Warstwa odsączająca z piasku, w korycie, zagęszczona ręcznie, z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm			
	140,45		m2
18 KNR 231/105/5 Podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczona ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm			
	140,45		m2
19 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnia opaski odwadniającej wokół budynku i chodnika z kostki brukowej betonowej, wibroprasowanej eurokostki, grubości 4 cm (dwukolorowej) układanej na posypce cementowo-piaskowej			
	140,45		m2
20 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
$13,90+12,70+24,80+16,80+10,80+61,00 =$	140,00		
	140,00	140,00	m

Jan Repeć
 Upr. bud. Nr JANB-II-7342/15/93
 Upr. kons. Nr IN-500/17/97
 ul. Polna 7/7, 22-400 ZAMOŚĆ