

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w Krasnobrodzie
ADRES INWESTYCJI : ul. Słoneczna, 22-440 Krasnobród
INWESTOR : Gmina Krasnobród
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Markowicz (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Krasnobrodzie					
1		Montaż słupów i opraw			
1.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z tabliczką słupową /S-50C/ 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie /Korona W1122/ 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m /YDY 3x2,5mm2/ 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku /Oprawa typ SPC 100/ 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000