
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kładek (pomostów) przy zbiorniku wodnym Zalew w Krasnobrodzie
ADRES INWESTYCJI : Krasnobród ul. Partyzantów
INWESTOR : Gmina krasnobród
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród
BRANŻA : kod CPV: 45 2420000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I.POMOST SPACEROWY NR 1 L=13,0M, B=2,0M						
1 d.1	KNR 2-10 0802-01	Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o śr. 1 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat.I-II przy głębok.do 5.0 m - średnica 80 cm 4 szt. x 2,50m		m	10	0.000	0.00
2 d.1	KNR 2-10 0808-01	Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o śr. 1.0 m - beton B10		m	10	0.000	0.00
3 d.1	KNNR 10 0514-03 analogia	Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z kołków i słupków śr. 12-14 cm dług. 2.0 m w grunt kat. I-III wbijanie grodziec PCV typ GW-270/5,5 H=2,00 m		m	4.32	0.000	0.00
4 d.1	KNR 2-05 0210-01	Kładki dla pieszych - montaż dźwigarów HEB280 : L=13,0 m x 103 kg/mb x 2 szt. = 2,678 t - stężenia ceownik 120 mm: 1,69 m x 13,4 kg/mb x 2 szt. = 0,045 t		t	2.723	0.000	0.00
5 d.1	wycena indywidualna	Dostawa elementów stalowych na kładkę - dwuteownik HEB280 : L=13,0 m x 2 szt.= 2678 kg - ceownik 120 mm: L= 1,69 m x 2 szt. = 45 kg		t	2.723	0.000	0.00
6 d.1	KNNR 10 0301-06	Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrębami - legary 120x100mm: 0,511 m3 - legary 100x100 mm: 0,144 m3 - słupki poręczy: 120x120 mm strugane frezowane: 0,312 m3 - odkosy słupków: 100x100 mm strugane: 0,118 m3 - segmenty poręczy:100x100 mm, strugane: poręcz górna frezowana: 1,512 m3		m ³ drew.	2.597	0.000	0.00
7 d.1	KNNR 10 0302-07 analogia	Ściany i podłogi z bali o gr. 100 mm łączonych na styk, półżłobek lub żłobek i wpust -deski pomostu grub. 80 mm po ostruganiu		m ²	31.25	0.000	0.00
8 d.1	KNR-W 4-01 1303-01 analogia	Wykonanie i montaż ściągów (bez spawania): - śruby montażowe M14/280 i M14/330 + podkł. + nakr.: 17,64 - łączniki do drewna KP-1: 13,44 kg - śruby M10/100 + podkł. + nakrętki: 8,64 kg		kg	39.72	0.000	0.00
9 d.1	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 31,25 x 2 str. = 62,50 m2		m ²	62.50	0.000	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi		m ²	100.3	0.000	0.00
11 d.1	KNR-W 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)		m ²	46.0	0.000	0.00
12 d.1	KNR-W 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych		m ²	46.0	0.000	0.00
13 d.1	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych dwukrotnie 2 x 46,0 m2		m ²	92.0	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 II. POMOST WIDOKOWY NR 2 L= 8,20 M, B=2,70 M							
14 d.2	KNR 2-10 0101-02	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat.III pale dębowe impregnowane przez kąpiel śr. 200mm, L=3,80 m -2 szt. i L=2,00 m- 3 szt.		szt.	5	0.000	0.00
15 d.2	KNR 2-10 0101-04	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III pale dębowe impregnowane przez kąpiel śr. 200mm, L=4,50 m -4 szt.		szt.	4	0.000	0.00
16 d.2	KNNR 10 0301-08	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego z wyrębami odkosi pali z drewna dębowego r.160mm, L=1,24 m - 6 szt.		m ³ drew.	0.23	0.000	0.00
17 d.2	KNNR 10 0514-01 analogia	Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z kołków i słupków śr. 10-12 cm dług. 1.5 m w grunt kat. I-III - wbicie grodzic PCV GW-270/5,5 H=1,50m		m	4.80	0.000	0.00
18 d.2	KNNR 10 0301-06	Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrębami - legary poprzeczne 160x100mm: 0,499 m ³ - legary podłużne 140x140 mm: 0,535 m ³ - słupki poręczy: 120x120 mm strugane frezowane: 0,190 m ³ - odkosi słupków: 100x100 mm strugane: 0,082 m ³ - segmenty poręczy:100x100 mm, strugane: poręcz górna frezowana: 0,858 m ³		m ³ drew.	2.164	0.000	0.00
19 d.2	KNNR 10 0302-07 analogia	Ściany i podłogi z bali o gr. 100 mm łączonych na styk, półżłobek lub żłobek i wpust -deski pomostu grub. 80 mm po ostruganiu		m ²	26.24	0.000	0.00
20 d.2	KNR-W 4-01 1303-01 analogia	Wykonanie i montaż ściągów (bez spawania): - śruby montażowe M12/300, M16/330, M16/340 + podkł. + nakr.: 28,74 kg - łączniki do drewna KP-1: 5,82 kg - śruby M10/140 + podkł. + nakrętki: 6,55 kg		kg	41.11	0.000	0.00
21 d.2	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi		m ²	74.9	0.000	0.00
22 d.2	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 26,24 x 2 str. = 52,5 m ²		m ²	52.5	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 III. POMOST DO CUMOWANIA- NR 3 L=2,50 M, B=4,00 M							
23 d.3	KNR 2-11 0524-13	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 10-14 cm na głębok. 1.50 m w grunt kat.III pale dębowe kl. II 120x120mm, L=1,20 m - 3 szt.		szt.	3	0.000	0.00
24 d.3	KNR 2-11 0524-13 analogia	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 10-14 cm na głębok. 1.50 m w grunt kat.III pale dębowe kl. II 120x120mm, L=2,20 m- 3 szt. R x 1,60, Sx1,60		szt.	3	0.000	0.00
25 d.3	KNR 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg montaż dźwigarów z kątownika 100x50x8mm: L=3, 80m x 4 x3 szt x 8,89 kg/m		t	0.405	0.000	0.00
26 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa kątownika 100x50x8mm 0,135 t		t	0.135	0.000	0.00
27 d.3	KNR 2-11 0301-02	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków legary 120x120mm, L=2,45m x 5 szt. odbojnicza 150x50mm, L=4,0m x 1 szt.		m ³	0.206	0.000	0.00
28 d.3	KNR 2-11 0303-04	Ściany i podłogi z drewna łączonego na półłobek lub żłobek i wpust. Deski lub bale o grub. 50 mm deski iglaste obrzynane wymiarowe kl. II jednostronnie strugane 10,0 m ²		m ²	10	0.000	0.00
29 d.3	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 2x10,0m ²		m ²	20	0.000	0.00
30 d.3	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 7,4 m ²		m ²	7.4	0.000	0.00
31 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 4,0 m		m	4	0.000	0.00
32 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 4,0 m x 0,50 m		m ²	2	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł