

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**D 09.00.00 MAŁA ARCHITEKTURA (CPV 39113600-3)****1. WSTĘP****1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z małą architekturą-ławki parkowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z **przebudową miejsca (węzła) obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego zalew w Krasnobrodzie** obejmując:

- dostawa ławek parkowych o wymiarach 170x60 cm (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zamawiającym). Konstrukcja ławki z żeliwa. Siedzisko drewniane koloru machoń. Ławka lokalizowana w rejonie skrzyżowania odcinka I i II wraz z fundamentem i zamocowaniem;

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały**2.1. Betony i materiały mocujące**

- C8/10 dla fundamentów pod ławki, śruby-kotwy

2.2. Ławki

- ławka podwójna o wymiarach 170x112 (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z zamawiającym) konstrukcja ławki z żeliwa. Siedzisko drewniane koloru machoń. Ławka montowana z fundamentem mocowana na stałe;

3. Sprzęt

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót**5.1. Roboty związane z małą architekturą****5.1.1. Mała architektura.**

Ustawienie na przygotowanym utwardzonym placu

5.1.1.1. Ławki

Ławki w konstrukcji żeliwnej ustawione na fundamencie z zakotwieniem

6. Kontrola jakości**6.1. Urządzenia malej architektury**

Sprawdzeniu podlega

- przygotowanie podłoża
- sposób osadzenia
- trwałość zakotwienia
- jakość montażu

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

Ławki – za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementów.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Dokumenty i odniesienia

[1] Karty techniczne.

[2] Instrukcje montażu.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).