

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
39113600-3 Ławki

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA MIEJSCA (WEŻŁA) OBSŁUGI TURYSTYKI WODNEJ
W REJONIE ZBIORNIKA WODNEGO ZALEW W KRASNOBRODZIE
ADRES INWESTYCJI : WEŻEŁ OBSŁUGI TURYSTYKI WODNEJ W KRASNOBRODZIE
INWESTOR : GMINA KRASNOBRÓD
ADRES INWESTORA : 22-440 KRASNOBRÓD, UL. 3 MAJA 36
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45112000-5 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)				
1 d.1 01	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym, z inwentaryzacją powykonawczą (p.z.t.) 300 + 43 + 160 + 36 = 539m = 0.539km	km	0,539		
2 d.1 05	KNNR 1 0102-	Mechaniczne karczowanie rzadkich odrostów. (p.z.t.) 20m ²	ha	0,002		
3 d.1 01	KNNR 1 0113-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średniej 40cm z zagospodarowaniem urobku (t.p.h.) 1448 + 189 + 743 + 178	m ²	2558		
4 d.1 06	KNNR 6 0803-	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z odwozem (z.r.n.)	m ²	7		
5 d.1 0107-01	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z wywozem (z.r.n.)	m	12		
6 d.1 07	KNNR 6 0806-	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej, z wywozem (z.r.n.)	m	11		
7 d.1 01	KNNR 6 0808-	Rozebranie balustrady ochronnej U-12 (z.r.n.)	m	10		
8 d.1 08 analogia	KNR 502/201/	Zabezpieczenie rury gazowej poprzez wykonanie przepustów poprzecznych, przepust rura dwudzielna PE100SDR-17.6, (z.r.n.)	m	13		
2	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)				
9 d.2 02 + 0210-03 + KNNR 1 0408- 02	KNNR 1 0210-	Wykopy oraz przekopy, wykonywane poprzecznie na nasyp w gruncie kat. I-III wraz z zagęszczeniem (t.r.z.) 18 + 4	m ³	22		
10 d.2 07 + KNNR 1 0208-02	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. I z transp.urobku na odl. ponad 1 km sam.samowylad z wbudowaniem w nasyp - warstwa pod budową (t.r.z.) (923 + 80 + 575 + 163) - [(2558 - 428) x 0.45] + 400]	m ³	382		
11 d.2 0101-01	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny (geosyntetyk typu A), (p.n.) (2558 - 428) + 479 x 2 x 2	m ²	4046		
12 d.2 07 + 0202-08 + KNNR 1 0408- 02	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość śr do 1 km, grunt kat. I - III z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem (w tym na pobo- cza uzyskany jako humusowaty) (p.z.t. + t.r.z.) 2 + 7 + 400	m ³	409		
3	45231000-5	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)				
13 d.3 05	KNNR 6 1302-	Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 z namulu (p.z.t.)	m	9,5		
14 d.3 0201	KNNR 6 1305-	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej C-16/20 (p.z.t.)	szt	1		
4	45111000-8 45233000-9	PODBUDOWY (D-04.00.00)				
15 d.4 0301	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV (p.z.t.)	m ²	2558		
16 d.4 03	KNNR 6 0113-	Warstwa wzmocnienia podłoża z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63mm, gr.45cm układana na wcześniej rozłożonym geosyntetyku typu A - geotkaninie (p.z.t + t.h.) 2558 - 428 Krotność = 1,7	m ²	2130		
17 d.4 01 analogia	KNNR 6 0111-	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, klasy C1.5/2 grubości gr.15 cm pod ciągi. (z.r.n.)	m ²	732		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNNR 6 0111-d.4 01 analogia	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, klasy C3/4 grubości gr.22cm na odcinku I (zjazd) (z.r.n.)	m ²	313		
19	KNNR 6 0113-d.4 02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwiązanego C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm na odcinku zjazdu (z.r.n.)	m ²	313		
20	KNNR 6 0113-d.4 06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwiązanego C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm na odcinkach dojeżdż (z.r.n.)	m ²	732		
5	45233000-9	NAWIERZCHNIE (D-05.00.00)				
21	KNNR 6 0502-d.5 03	Nawierzchnia odcinka I (zjazd) z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, koloru szarego, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (z.r.n.)	m ²	313		
22	KNNR 6 0202-d.5 08	Nawierzchnia o grubości 15cm po zagęszczeniu z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwiązanego C90/3 rozścielanej mechanicznie, wierzchnia warstwa klinowana żywirem do 5.0 mm, zagęszczanie mechaniczne. (z.r.n.)	m ²	732		
6	45112000-5 45231000-5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)				
23	KNNR 1 0507-d.6 03	Obsianie skarp (t.p.s.) 768 + 65 + 458 + 124	m ²	1415		
24	KNNR 6 0605-d.6 06 + KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe podciągami z rur o konstrukcji spiralnej, o średnicy 30cm na ławie betonowej C8/10 grub. 20cm - przejścia dla płazów, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów z kostki brukowej (z.r.n.)	m	10,5		
7	45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00.)				
25	KNNR 6 0701-d.7 02	Balustrady -typu U-12 (p.z.t.)	m	35		
8	45233000-9	ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)				
26	KNNR 6 0403-d.8 03	Krawężniki betonowe w części "wtopione" o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej (z.r.n.)	m	144		
27	KNNR 6 0404-d.8 05	Obrzeża betonowe koloru szarego o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C8/10 z oporem, spoiny wypełnione piaskiem (z.r.n.)	m	931		
9	39113600-3	MAŁA ARCHITEKTURA (D-09.00.00)				
28	kalkulacja własna	Dostawa ławek parkowych, o wymiarach 170cm x 60cm (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zamawiającym). Konstrukcja ławki z żeliwa. Siedzisko drewniane koloru machoń. Ławka lokalizowana w rejonie skrzyżowania odcinka I i III, wraz z fundamentem i zamocowaniem. (pzt. + z.r.n.)	m	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)							
2	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)							
3	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)							
4	PODBUDOWY (D-04.00.00)							
5	NAWIERZCHNIE (D-05.00.00)							
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)							
7	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00.)							
8	ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)							
9	MAŁA ARCHITEKTURA (D-09.00.00)							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: