

Ogłoszenie nr 540057345-N-2019 z dnia 25-03-2019 r.

Krasnobród:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523435-N-2019

Data: 2019-03-11

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krasnobród, Krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul. ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail um@krasnobrod.pl, faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej (url): www.krasnobrod.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 2 - Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej. Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Budowa oświetlenia promenady spacerowej w ulicy Młyńskiej. Ułożenie rur osinowych PVC do fi 140mm - 8m, ułożenie rur osłonowych PVC do fi 140mm -27m. Układanie kabli YAKXS 4X25 w rowach kablowych – 898,00m Układanie bednarki w rowach kablowych – Bednarka Fe Zn 25x4 – 543,00m Układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 25m Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupowa (słup stalowy 4m) – 23,00 szt. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 23kpl Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 23,00szt. Budowa oświetlenia parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Ułożenie rur

osłonowych na kable optyczne – 8m Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie. Kabel YAKXS 4X25 – 754m Układanie bednarki w rowach kablowych – ręcznie - 359m układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 8m Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – słup stalowy 3m – 20,00szt. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupową – słup stalowy 2m – 4,00szt. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3X2,5mm² – 24,00kpl Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 24,00szt. Budowa instalacji monitoringu parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żył do 4 mm² - 100,00m Światłowód jednomodowy – 266,00m Montaż elementów systemu telewizji użytkowej kamera TVU zewnętrzna – 2,00szt. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor – 1,00szt. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu. Dostawa i montaż Osprzętu CCTV (panel krosownicy z obudową) – 1,00kpl Budowa oświetlenia tarasu na terenie zespołu pałacowo – parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm² – 20,00m Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – naświetlacz LED do 20W – 4,00 szt. Zegar astronomiczny – 1 szt. Budowa oświetlenia witacza na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 2 - Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej. Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Budowa oświetlenia promenady spacerowej w ulicy Młyńskiej. Ułożenie rur osłonowych PVC do fi 140mm - 8m, ułożenie rur osłonowych PVC /SRS50/ do fi 140mm -27m. Układanie kabli YAKXS 4X25 w rowach kablowych – 898m Układanie bednarki w rowach kablowych – Bednarka Fe Zn 25x4 – 543m Układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 35m Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupowa (słup aluminiowy 4m) – 23,00 szt. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 23kpl Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie max. 48W min. 6300lm – 23,00szt. Budowa oświetlenia parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Ułożenie rur osłonowych na kable optyczne – 8m Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie. Kabel YAKXS 4X25 – 754m Układanie bednarki w rowach kablowych – ręcznie - 359m układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 8m Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – słup aluminiowy 3m – 20,00szt. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupową – słup aluminiowy 2,5m – 4,00szt. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3X2,5mm² – 24,00kpl Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

na słupie max 48W min. 6300lm – 24,00szt. Budowa instalacji monitoringu parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żył do 4 mm² - 100,00m Światłowód jednomodowy – 266,00m Montaż elementów systemu telewizji użytkowej kamera TVU zewnętrzna – 2,00szt. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor – 1,00szt. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu. Dostawa i montaż Osprzętu CCTV (panel krosownicy z obudową) – 1,00kpl Budowa oświetlenia tarasu na terenie zespołu pałacowo – parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm² – 20,00m Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – naświetlacz LED do 20W – 4,00 szt. Zegar astronomiczny – 1 szt. Budowa oświetlenia witacza na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.