

## Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <i>Kod CPV: 45100000-8</i>		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,40	km
<b>2</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <i>Kod CPV: 45113000-2</i>		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 1,00</i>	366,00	m2
<b>3</b>	<b>REMONTOWANA NAWIERZCHNIA</b> <i>Kod CPV:</i>		
3	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 33cm <i>krotność= 2,00</i>	552,00	m2
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego <i>krotność= 1,00</i>	1 700,00	m2
5	Podbudowa pomocnicza z mieszanki piasku związanego cementem Rm=5,0MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm <i>krotność= 1,00</i>	552,00	m2
6	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>krotność= 1,00</i>	1 700,00	m2
7	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <i>krotność= 1,00</i>	1 700,00	m2
8	Skropienie nawierzchni asfaltem <i>krotność= 1,00</i>	1 700,00	m2
9	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S wg WT-2 2016 ,grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15t <i>krotność= 1,25</i>	1 550,00	m2
<b>4</b>	<b>POBOCZA, ZJAZDY</b> <i>Kod CPV:</i>		
10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża <i>krotność= 1,00</i>	630,00	m2
11	Pobocze gruntowe ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 8 cm <i>krotność= 1,00</i>	630,00	m2

5	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <i>Kod CPV:</i>		
12	Humusowanie terenu <i>krotność= 1,00</i>	366,00	m2
13	Plantowanie (obrobienie na czysto) oraz regulacja istniejącego rowu wraz z jego oczyszczeniem jak również usunięciem krzewów i chwastów <i>krotność= 1,00</i>	366,00	m2