



MaKo

consulting

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE	REMONT ULICY LEŚNEJ W KRASNOBRODZIE
ZAWARTOŚĆ	PRZEDMIAR ROBÓT
INWESTOR	GMINA KRASNOBRÓD UL. 3 MAJA 36 22-440 KRASNOBRÓD
OBRĘB	OBRĘB MIASTO KRASNOBRÓD
NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	DZIAŁKI EWIDENCYJNE: ARK. 29 działki: 1804/1, 1807/2, 1800/3, 1820/2, 1805/1, 1803/2
JEDNOSTKA EWID.	062004_4 KRASNOBRÓD
KOD CPV	45200000-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXV K 1 W 1
KATEGORIA GRUNTU	I
TOM	I

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	DROGOWA	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11	

05 PAŹDZIERNIK 2020 r.

Przedmiar robót

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>Kod CPV: 45100000-8</i>		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,40	km
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE <i>Kod CPV: 45113000-2</i>		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 1,00</i>	366,00	m2
3	REMONTOWANA NAWIERZCHNIA <i>Kod CPV:</i>		
3	Koryto wykonywane mechanicznie, <i>krotność= 2,00</i>	100,00	m2
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego <i>krotność= 1,00</i>	1 650,00	m2
5	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>krotność= 1,00</i>	1 650,00	m2
6	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <i>krotność= 1,00</i>	1 650,00	m2

7	Skropienie nawierzchni asfaltem <i>krotność= 1,00</i>	1 650,00	m2
8	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S wg WT-2 2016 ,grub.warstwy po zagęszczeniu 5cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.10-15t <i>krotność= 1,25</i>	1 440,00	m2
4	POBOCZW, ZJAZDY <i>Kod CPV:</i>		
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża <i>krotność= 1,00</i>	17,00	m2
10	Pobocze gruntowe ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 8 cm <i>krotność= 1,00</i>	693,00	m2
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE <i>Kod CPV:</i>		
11	Humusowanie terenu <i>krotność= 1,00</i>	611,00	m2
12	Plantowanie (obrobienie na czysto) oraz regulacja istniejącego rowu wraz z jego oczyszczeniem jak również usunięciem krzewów i chwastów <i>krotność= 1,00</i>	611,00	m2